



**MEMORIAL DE CALCULO DE TRECHO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES NOS
BAIRROS, PONTILHÃO, BARRO AMARELO, CERVO E SANTA CRUZ.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA – MG

Agosto / 2020

1.0 - INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

- 1.1 – 4 PLACAS DE OBRA 3,00 M X 1,50 M DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA.
1.2 - LOCAÇÕES DE 50 PONTOS TOPOGRAFICOS

2.0 – OBRAS VIARIAS

- 2.1 – $(220+220+70+642) * 7 * 0,10 = 806,40 \text{ M}^3$
2.2 - $(220+220+70+642) * 7 * 0,10 = 806,40 \text{ M}^3$
2.3 – $=(806,40 \text{ m}^3 \times 1,5) * 26 \text{ km} = 31.449,60\text{T/KM}$
2.4 – $(220+220+70+642) * 7 = 8.064,00 \text{ m}^2$

3.0 – DRENAGEM

- 3.1 – $(220+220+70+642) * 2 = 2.304,00 \text{ m}$


Barezze Rezende Brandão
Engenheiro Civil
CREA: SP/D 5069395806