



PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Praca Antonio Megale, nº 86 - Centro - Borda da Mata

CEP 37564-000 / (35) 3445 4900
www.bordadamata.mg.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS


PREFEITURA: Borda da Mata-MG	FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação em bloquetes intertravados, 16 faces	DATA: 27/07/2022
LOCAL: BAIRRO CAMPO. (Frente a Igreja)	FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Região Sul /ABRIL 2022 / SINAPI 05/2022 - SEM DESONERAÇÃO	() DIRETA (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 Dias	LDI 29,76%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Prego Unitário (com BDI - 29,76%) (R\$)	Prego Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES								
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1.								
1.1.1.1.	SETOP	IO-PLA-005	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UNIDADE	1,00	1.249,24	1.621,01	1.621,01
	SETOP	LOC-TOP-010	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS	UNIDADE	50,00	75,75	98,29	4.914,50
1.2. OBRAS VIÁRIAS PAVIMENTAÇÃO DE RUAS								
1.2.1.								
1.2.1.1.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.506,65	76,00	98,62	148.585,82
	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.310,60	2,30	2,98	6.885,58
	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	345,78	2,30	2,98	1.030,41

DRENAGEM							48.718,80	
1.2.2.			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	347,00	64,68	83,93	29.123,71
1.2.3.	SINAPI	94273		M	347,00	43,52	56,47	19.595,09
	SINAPI	94287		M				


 PREFEITO - AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA


 ENGEº - JOÃO BELTRACCINI JÚNIOR - CREA - 23261/D-MG