



DFT PROJETOS LTDA.
Rua Cel. Otávio Meyer, 160 - Centro - Pouso Alegre - MG – CEP: 37550-068
(35) 3421-4650 / (35) 99808-6858 / (35) 99907-1010

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA: PROGRAMA FARMACIA DE MINAS

DATA: 26/08/2022

LOCAL: AV. LAURO MEGALE Nº 600 - BAIRRO SANTA ANTONIO, BORDA DA MATA - MG

REGIÃO/MÊS DE REF.: SETOP SUL - JUNHO 2022 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 06-2022 DESONERADO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

VALOR ESTIMADO DA OBRA: R\$ 348.009,31

COMPOSIÇÃO	A	PORTA DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, COM VIDROS TEMPERADO 10MM. (E01)	M2			1.056,16
FORNE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	ÍNDICE	UNIT. (R\$)	TOTAL
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,20	0,25	2,30
SINAPI-I	11575	ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTA E JANELA DE CORRER	UN	4,00	60,22	240,88
SINAPI-I	11552	PERFIL U / CANALETA DE ALUMINIO, DE ABAS IGUAIS, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	M	2,10	7,70	16,17
SINAPI-I	589	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2", E = 1/4 "	M	2,10	106,89	224,47
SINAPI-I	36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	2,10	19,09	40,09
SINAPI-I	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	1,00	74,14	74,14
SINAPI-I	11580	TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS	M	2,10	8,86	18,61
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,62	17,30	10,73
SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,00	356,32	356,32
SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,40	16,21	38,90
SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	22,37	33,56


Responsável Técnico: Daniel Teixeira
Engenheiro Civil - CREA MG 88325/D