

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA : PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		FOLHA Nº01/01
OBRA: ESTRADA SANTO CRUZEIRO		DATA: 06/12/2022
LOCAL: ESTRADA SANTO CRUZEIRO		FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/ MÊS/ REFERÊNCIA: SINAPI - 10/2022 - Minas Gerais		DIRETA ()
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS CORRIDOS		INDIRETA (X)
		BDI (%) 29,76

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo unitário sem BDI R\$	BDI %	Preço unitário com BDI R\$	Preço total R\$
1			Iluminação						97.242,42
1.1	CP		LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 100 W ATÉ 127-220v 60hz ip66 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	19	639,91	29,76%	830,34	15.776,46
1.2	CP		ELETRODUTO CORRUGADO 2" (100MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	600	20,58	29,76%	26,70	16.020,00
1.3	CP		TAMPA DE FERRO FUNDIDO PADRÃO CEMIG TIPO ZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19	95,23	29,76%	123,57	2.347,83
1.4	CP		POSTE DE AÇO CIRCULAR ALTURA 6 METROS E BASE PARA CHUMBADORES E CHUMBADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	19	1.100,00	29,76%	1.427,36	27.119,84
1.5	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1 ,5 MM , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260	3,77	29,76%	4,89	1.271,40
1.6	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGUL AR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	19	187,65	29,76%	243,49	4.626,31
1.7	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1 ,5 MM , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	3,77	29,76%	4,89	244,50
1.9	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO D E ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	19	54,97	29,76%	71,32	1.355,08
1.10	CP		CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO 0.6/1KV 25MM	M	700	1	29,76%	16,22	11.354,00
1.11	CP		CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO 0.6/1KV 16MM	M	1100	12,00	29,76%	15,57	17.127,00
8			Base estrutural				29,76%		12.703,54
8.1	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME O U SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	162	17,52	29,76%	22,73	3.682,26
8.2	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME O U SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	176	15,66	29,76%	20,32	3.576,32
8.3	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36	19,97	29,76%	25,91	932,76
8.4	SINAPI	94972	CONCRETO ESCUMOSO, TRAÇO 1:2,1 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m	7	478,33	29,76%	620,68	4.344,76
8.5	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m	1,52	84,90	29,76%	110,16	167,44

Total sem BDI 84.734,81
 Total do BDI 25.211,15
 Total Geral 109.945,96

CONTRATANTE
 CNPJ: 17.912.023/0001-76
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 016.718.278-13
 AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA

Gabriel

CONTRATADO
 CNPJ: 43.995.412/0001-11
 NOMOS STUDIO LTDA-ME

Tiago Bastos
 RESPONSÁVEL PELO PROJETO
 TIAGO BASTOS DOS SANTOS
 CREA-MG 128350/D