


CAIO BORDIGNON FRANCO PL PBD-FUN-FOR-001-R00.PLT 14/12/2022 19:00:05

FOLHA A1 (84.1 x 59.4)cm



LOCAÇÃO DE PILARES

ESCALA 1:50

Tabela de níveis		
Pavimento	Nível s/acab m	PD abaixo m
05-ATICO	5.3	0.7
04-2a COBERTURA	4.6	1.05
03-1a COBERTURA	3.55	3.05
02-TERREO	0.5	0.45
01-FUNDAÇÃO	0.05	0.4

Tabela de níveis		
Pavimento	Nível s/acab m	PD abaixo m
08-ATICO	5.3	0.7
07-2a COBERTURA	4.6	1.05
06-1a COBERTURA	3.55	3.05
05-TERREO	0.5	0.45
04-3a PLATO	0.05	0.4
03-2a PLATO	-0.35	0.4
02-1a PLATO	-0.75	0.35
01-BASE	-1.1	1.0
00-FUNDAÇÃO	-2.1	0.0

Baricentros de pilares		
Pilar	X cm	Y cm
P1	-1940.0	977.8
P2	-1377.9	808.9
P3	-961.1	688.2
P4	-2049.1	608.8
P5	-519.1	554.8
P6	-340.4	504.5
P7	-1488.1	442.8
P8	-904.0	270.0
P9	-1290.2	207.3
P10	-1716.2	148.5
P11	-449.5	135.6
P12	-2200.6	74.7
P13	-2685.0	0.9
P14	-1231.7	-177.0
P15	-1650.5	-246.4
P16	-2140.4	-321.0
P17	-2624.8	-394.8
P18	-1593.5	-657.0
P19	-2077.1	-736.2
P20	-2561.5	-810.0

PLANO DE ESCORAMENTO DA ESTRUTURA

TEMPO DECORRIDO APÓS A CONCRETAGEM (DIAS)	DIAS	TAXA DE ESCORAMENTO
	0	=100%
	7	=100%
	14	=100%
	21	>=75%
	28	>=50%
	>28	SEM ESCORAMENTO

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

CONSUMO DE CIMENTO = 280 (kg/m)
FATOR A/C = 0.60
SLUMP = 12 +/- 2cm
CLASSE/RESISTENCIA = CONFERIR CARIMBO
RESISTENCIA DO AÇO CA-60 = 600 MPa
RESISTENCIA DO AÇO CA-50 = 500MPa
BRITA TIPO "1" - 19mm

LEGENDA DE PILARES

	NASCE
	CONTINUA
	MORRE
	MUDA SEÇÃO

NOTAS DE NORMAS

NBR 6118-2014 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado. Procedimento
NBR 6120-2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações. Procedimento
NBR 6123-1988 - Forças Devidas ao Vento em Edificações. Procedimento
NBR 6122-2019 - Projeto e Execução de Fundações
NBR 12655-2015 - Concreto. Prepara, controle, recebimento. Procedimento
NBR 15200-2012 - Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio

NOTAS DE PROJETO

NOTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS NORMATIVAS E DE PROJETO

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS	DO PROJETO
CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL	II	II
MÓDULO DE ELASTICIDADE(GPa) >=	24	27
CONCRETO CLASSE (kgf) >=	25	30
COBRIMENTO DE PILARES E VIGAS (cm)	3.0	3.0
COBRIMENTO DE LAJES E ESCADAS (cm)	2.5	2.5
COBRIMENTO DE FUNDAÇÕES (cm)	4.5	4.5

NOTAS GERAIS

Dimensões em centímetros e Níveis em metros.
Conferir as disposições das armaduras antes da concretagem.
A responsabilidade pela fiscalização da obra é do Eng. Resp. Técnico.
Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramento.
Evitar romper concreto após o endurecido, com marreta e talhadeira.
Toda alteração no respectivo projeto, o calculista deverá ser consultado.
Concreto usinado calculado utilizando agregado graúdo tipo "brita 1".
Prever lastro de concreto magro na base das fundações.
Não utilizar alvenaria como forma de fundo ou escoramento de vigas.
Não tomar medidas em planta.

NOTAS DE REVISÃO DE PROJETO

REVISÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR	DATA
R05			
R04			
R03			
R02			
R01			
R00	EMIÇÃO INICIAL	CAIO B FRANCO	14/12/2022
EXE	PROJETO ESTRUTURAL	Fck (MPa)	30

CLIENTE

PREFEITURA DE BORDA DA MATA

OBRA

MIRANTE - VIA SACRA

BORDA DA MATA, MINAS GERAIS

PAVIMENTO

FUNDAÇÃO

CONTEUDO

PLANTA DE LOCAÇÃO

ELEMENTOS

LOCAÇÃO DE PILARES				PRANCHA N
				001
DESENHO PBD-FUN-FOR-001-R00	ESCALA 1:50	REVISÃO 00	AUTOR CAIO B FRANCO	CREA-MG 244362/D

ESCANEIE O CÓDIGO AO LADO PARA VIZUALIZAR O PROJETO EM REALIDADE AUMENTADA



CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
CNPJ: 17.912.023/0001-75

CONTRATADO
NOMOS STUDIO LTDA-ME
CNPJ: 43.995.412/0001-11

PREFEITO MUNICIPAL
AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA
CPF: 016.718.278-13

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CAIO BORDIGNON FRANCO
CREA-MG 244362/D