

MEMORIAL DE CÁLCULO E MODOS DE EXECUÇÃO						
PREFEITURA : PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA						FOLHA Nº01/01
OBRA: MIRANTE DO SANTO CRUZEIRO						DATA: 20/12/2022
LOCAL: ZONA RURAL DE BORDA DA MATA				FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/ MÊS/ REFERÊNCIA: SINAPI - 10/2022 - MINAS GERAIS				DIRETA ( )		INDIRETA ( X )
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS CORRIDOS						
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS</b>						
<b>1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>						
1.1.1	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1	SEGUNDO DIRETRIZES ESPECIFICAS DO LUGAR - COPASA
1.1.2	95648	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	UMA UNIDADE ISOLADA
1.1.2	101510	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	UMA UNIDADE ISOLADA
<b>2 INFRAESTRUTURA</b>						
<b>2.1 CANTEIRO</b>						
2.1.1	93213	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	1,8	UMA UNIDADE ISOLADA
2.1.2	93209	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	4	UMA UNIDADE ISOLADA
2.1.3	93583	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	4	UMA UNIDADE ISOLADA
2.1.4	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,4	PLACA DA AUTORIA DO PROJETO E DOS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO
<b>2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>						
2.2.1	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	423	VALOR RETIRADO DA TABELA CORTE/ATERRO
2.2.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	12,8	VALOR RETIRADO DA METRAGEM QUADRADA DE BALDRAMES
<b>2.3 GABARITO E LOCAÇÃO</b>						
2.3.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	48,2	PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO
<b>3 FUNDAÇÕES</b>						
3.1	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4	VALOR RETIRADO DO PROJETO ESTRUTURAL
3.1	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	4,6	VALOR RETIRADO DO PROJETO ESTRUTURAL
3.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	24,24	VALOR RETIRADO DO PROJETO ESTRUTURAL
3.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	181	VALOR RETIRADO DO PROJETO ESTRUTURAL
3.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	205	VALOR RETIRADO DO PROJETO ESTRUTURAL
<b>4 SUPRAESTRUTURA</b>						
4.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	314	VALOR RETIRADO DO PROJETO ESTRUTURAL
4.1	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	26,53	VALOR RETIRADO DO PROJETO ESTRUTURAL
4.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	32,76	VALOR RETIRADO DO PROJETO ESTRUTURAL
4.1	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	71,93	VALOR RETIRADO DO PROJETO ESTRUTURAL
4.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	106	VALOR RETIRADO DO PROJETO ESTRUTURAL
4.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	124	VALOR RETIRADO DO PROJETO ESTRUTURAL
4.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	493	VALOR RETIRADO DO PROJETO ESTRUTURAL
4.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	102	VALOR RETIRADO DO PROJETO ESTRUTURAL
4.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	142	VALOR RETIRADO DO PROJETO ESTRUTURAL
4.7	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62	VALOR RETIRADO DO PROJETO ESTRUTURAL
<b>5 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						
5.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	25,6	VALOR RETIRADO DA METRAGEM QUADRADA DE BALDRAMES

<b>PISO</b>					
6.1	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	270,83
6.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	38
6.5	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	154
6.6	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	133
6.8	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	50,5
6.8	92403	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	498
6.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	18,35
6.9	101740	SINAPI	RODAPE EM ARDOSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	24,13
6.10	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,2
6.11	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	98
6.12	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	98
6.13	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	M	77,86
6.14	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	133
6.14	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	77,86
6.15	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	133
6.16	87258	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	7
<b>ALVENARIA</b>					
7.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	261,56
7.3	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	16,1
7.4	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	338
7.5	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	423
<b>VERGAS E CONTRA-VERGAS</b>					
8.1	93192	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,1
8.2	93190	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3
8.3	93198	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3
<b>ESQUADRIAS</b>					
9.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,88
9.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	33,28
9.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,48

VALOR RETIRADO DA ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL

ÁREA DO CAFÉ E COZINHA

ÁREA EXTERNA I

ÁREA EXTERNA II

ÁREA DO CAFÉ E COZINHA

ESTACIONAMENTO

TODOS OS VÃOS DE PORTA

ÁREA EXTERNA EDIFICADA

TODAS AS JANELAS

ACESSO AO MIRANTE, RAMPAS E ESCADAS

ACESSO AO MIRANTE, RAMPAS E ESCADAS

ARRUAMENTO DE ENTRADA

ÁREA COBERTA PELO PERGOLADO

ARRUAMENTO DE ENTRADA

ÁREA COBERTA PELO PERGOLADO

SANITÁRIOS

TODA A EDIFICAÇÃO E PLATIBANDAS

COBOGÓS

ARQUIBANCADA

METRAGEM LINAR DE ARQUIBANCADA

TODAS AS PORTAS

TODAS AS JANELAS

TODAS AS JANELAS

VALOR RETIRADO DO PROJETO ARQUITETONICO

VALOR RETIRADO DO PROJETO ARQUITETONICO

VALOR RETIRADO DO PROJETO ARQUITETONICO

9.6	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
9.7	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68
<b>10</b>			<b>COBERTURA</b>		
10.1	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	176
10.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	176
10.3	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	91,66
10.4	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	91,66
10.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,6
<b>11</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>		
<b>11.1</b>			<b>PAREDES</b>		
11.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	261,56
11.1.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	103,42
11.1.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	261,56
11.1.4	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	103,42
11.1.5	87417	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	m²	16,56
11.1.6	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	43,62
<b>11.2</b>			<b>TETO</b>		
11.2.1	96371	SINAPI	PARADE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS	m²	12,08
11.2.2	96123	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M	14,14
11.2.3	87411	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	m²	35,11
11.2.4	96120	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M	36
11.2.5	88488	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	47,19
11.2.6	96117	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	43,27
<b>12</b>			<b>PINTURA</b>		
12.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	261,56
12.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	16,56
12.3	95624	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	261,56
12.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	16,56
12.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	9,66
<b>13</b>			<b>GUARDA-CORPO</b>		

VALOR RETIRADO DO PROJETO ARQUITETONICO

VALOR RETIRADO DO PROJETO ARQUITETONICO

ÁREA QUADRADA DE COBERTURA

ÁREA QUADRADA DE COBERTURA

METRAGEM LINAR DE PLATIBANDAS

METRAGEM LINAR DE PLATIBANDAS

METRAGEM LINEAR DE CALHAS

TODAS AS PAREDES DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO E PLATIBANDAS FACE EXTERNA

TODAS AS PAREDES DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO E PLATIBANDAS FACE INTERNA

TODAS AS PAREDES DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO E PLATIBANDAS FACE EXTERNA

TODAS AS PAREDES DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO E PLATIBANDAS FACE INTERNA

TODAS AS PAREDES DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO FACE INTERNA

ÁREAS MOLHADAS. ALTURA DE 150CM

ÁREAS DA COZINHA

ÁREAS DA COZINHA

ÁREAS DO SANITÁRIOS

ÁREAS DO SANITÁRIOS E CAFÉ

TODOS OS TETOS

ÁREA EXTERNA COBERTA

PAREDES EXTERNAS

PAREDES INTERNAS

PAREDES EXTERNAS

PAREDES INTERNAS

PORTAS DE MADEIRA

13.1	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 PS	M	20,12	GUARDA-CORPO JUNTO AO CAFÉ
13.2	97013	SINAPI	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	M	112	GUARDA CORPO EXTERNO
13.3	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS	m²	206,74	FECHAMENTO PERIMETRAL DO LOTE
14			<b>ELÉTRICO</b>			
14.1	73542	SINAPI	BUCHA/ARRUELA ALUMÍNIO 3/4" - P	CJ	3	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.2	73542	SINAPI	BUCHA/ARRUELA ALUMÍNIO 3/4" - P	CJ	3	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.3	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.4	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.5	92871	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.6	97562	SINAPI	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.7	91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.8	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.9	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	627,52	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.10	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,7	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.11	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	176,55	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.12	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	599,38	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.13	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	119,43	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.14	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.15	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.16	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.17	72335	SINAPI	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.18	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.19	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.20	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.21	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.22	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.23	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.24	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.25	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO

14.26	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.27	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.28	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.29	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.30	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.31	93677	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.32	91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,23	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.33	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	155,23	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.34	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,75	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.35	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	151,69	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.36	95806	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.37	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.38	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	18	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.39	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.40	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.41	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.42	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.43	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.44	100557	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.45	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.46	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.47	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,03	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.48	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,85	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.49	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
14.50	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,3	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
<b>15</b>			<b>HIDROSSANITÁRIO</b>			
<b>15.1</b>			<b>ALIMENTAÇÃO</b>			
15.1.1	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M <sup>3</sup> /H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.1.2	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.1.2	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.1.3	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

15.1.4	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.1.5	99628	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.1.6	104034	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.1.7	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.1.8	94708	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.1.9	94785	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.1.10	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.1.11	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.1.12	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	21	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.1.13	94674	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.1.14	94657	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.1.15	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	69,1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.1.16	94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	7,81	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.1.17	96763	SINAPI	TÉ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.1.18	104008	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
<b>15.2</b>			<b>ÁGUA FRIA</b>			
15.2.1	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.2	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.3	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.4	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.5	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.6	103950	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

15.2.7	94711	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.8	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.9	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.10	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.11	103957	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.12	103966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.13	103967	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.14	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.15	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.16	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.17	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	48,79	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.18	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,66	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.19	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,66	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.20	89445	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.21	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.22	103950	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.23	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.2.24	89427	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
<b>15.3</b>			<b>ESGOTO E VENTILAÇÃO</b>			
15.3.1	101802	SINAPI	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.2	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.3	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.4	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE	UN	3	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

15.3.5	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.6	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.7	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.8	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.9	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.10	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.11	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		3	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.12	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		7	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.13	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.14	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.15	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		3	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.16	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.17	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		6	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.18	96846	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E	UN		3	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.19	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN		2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.20	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN		2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.21	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	UN		2	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.22	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN		1	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.23	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M		22,25	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.24	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M		3,83	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.25	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M		3,28	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.26	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	M		4,46	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.27	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		1,8	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.28	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M		1,8	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
15.3.29	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	M		18	VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO



15.3.30	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	
15.3.31	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	
15.4			<b>ÁGUA PLUVIAL</b>			
15.4.1	85123	SINAPI	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,5	
15.4.2	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	UN	11	
15.4.3	89582	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	UN	5	
15.4.4	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6	
15.4.5	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8	
15.4.6	89692	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	UN	4	
15.4.7	89685	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	UN	2	
15.4.8	89669	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2	
15.4.9	89599	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	
15.4.10	85123	SINAPI	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	52,93	
15.4.11	85123	SINAPI	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,84	
15.4.12	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	
15.4.13	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	
15.4.14	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	
15.4.15	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	
16			<b>LOUÇAS E METAIS</b>			
16.2	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
16.2	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -	UN	2	
16.3	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM	UN	2	
16.4	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,77	
16.5	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	
16.6	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
16.7	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	

VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

VALOR RETIRADO DA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

VALOR RETIRADO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

VALOR RETIRADO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

VALOR RETIRADO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

VALOR RETIRADO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

VALOR RETIRADO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

VALOR RETIRADO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

VALOR RETIRADO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

17				
<b>ACABAMENTOS GERAIS</b>				
17.1	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN 2
17.1	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M 298
17.2	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m² 1149
17.3	00000020	Próprio	CANTONEIRA RÍGIDA EM PVC 25X25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 18
<b>18</b>				
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
18.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m² 175,39
<b>19</b>				
<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>				
19.1	35	Próprio	ESTRUTURA PARA PERGOLADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN DE 3000MM X 1200 X 2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m² 97,99
19.2	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m² 96,6
<b>20</b>				
<b>PCIP</b>				
20.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN 6
20.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN 12
20.3	00000011	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO S2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 3
20.4	00000032	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA A5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 1
20.5	00000033	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA A2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 3
20.6	00000034	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO M1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 1
20.6	00000034	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO M1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 1

VALOR RETIRADO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

VALOR RETIRADO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

VALOR RETIRADO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

VALOR RETIRADO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

ÁREA DE CONSTRUÇÃO

METRAGEM QUADRADA CONSTRUÍDA

METRAGEM QUADRADA DOS PERFIS

VALOR RETIRADO DO PROJETO DE PCIP

VALOR RETIRADO DO PROJETO DE PCIP

VALOR RETIRADO DO PROJETO DE PCIP

VALOR RETIRADO DO PROJETO DE PCIP

VALOR RETIRADO DO PROJETO DE PCIP

VALOR RETIRADO DO PROJETO DE PCIP

VALOR RETIRADO DO PROJETO DE PCIP

CONTRATANTE  
 CNPJ: 17.912.023/0001-76  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 016.718.278-13  
 AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA

CONTRATADO  
 CNPJ: 43.995.412/0001-11  
 NOMOS STUDIO LTDA-ME

RESPONSÁVEL PELO PROJETO  
 CAIO BORDIGNON FRANCO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-MG 244362/D