



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1062762-60	Nº SICONV 054542018	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APPELIDO DO EMPREENHIMENTO Recuperação/Pavimentação	BDI 1 29,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Avenida Joao Olivio Megale/Rua Carlos Pereira de Toledo	MUNICÍPIO / UF Borda da Mata/MG			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Avenida Joao Olivio Megale/Rua Carlos Pereira de Toledo									
(digite a descrição aqui)									
1.1.			INSTALACOES INICIAIS						271.491,84
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	5,00	304,11	BDI 1	394,61	2.110,38
1.1.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	292,20	0,36	BDI 1	0,47	137,33
1.2.			OBRAS VIARIAS						216.247,78
1.2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	3.802,20	1,65	BDI 1	2,14	8.136,71
1.2.2.	SINAPI	72861	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	292,20	1,20	BDI 1	1,56	455,83
1.2.3.	SINAPI	72923	BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	29,22	66,49	BDI 1	86,28	2.521,10
1.2.4.	SINAPI	96401	EXECUCAO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017	M2	292,20	5,93	BDI 1	7,69	2.247,02
1.2.5.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	285,17	1,58	BDI 1	2,05	584,60
1.2.6.	SINAPI	95993	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUD), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	152,09	980,00	BDI 1	1.271,65	193.405,25
1.2.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	7.604,50	0,90	BDI 1	1,17	8.897,27
1.3.			DRENAGEM						45.936,63
1.3.1.	SINAPI	94281	EXECUCAO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	816,72	30,00	BDI 1	38,93	31.794,91
1.3.2.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016. P	M	273,31	30,00	BDI 1	38,93	10.639,96
1.3.3.	SINAPI	94990	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	5,53	488,00	BDI 1	633,23	3.501,76
1.4.			SINALIZACAO						7.197,05
1.4.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,40	543,99	BDI 1	705,88	2.399,99
1.4.2.	SINAPI-I	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = 95* MM	UN	5,00	258,44	BDI 1	335,35	1.676,75
1.4.3.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	89,05	27,00	BDI 1	35,04	3.120,31
									271.491,84
									2.110,38
									1.973,05
									137,33
									216.247,78
									8.136,71
									455,83
									2.521,10
									2.247,02
									584,60
									193.405,25
									8.897,27
									45.936,63
									31.794,91
									7.197,05
									2.399,99
									1.676,75
									3.120,31

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1062762-60	Nº SICOMV 05454/2018	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapejamento/Pavimentação			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-19 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE Avenida Joao Olivio Megale/Rua Carlos Pereira de Toledo	MUNICÍPIO / UF Borda da Mata/MG	BDI 1 29,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Avenida Joao Olivio Megale/Rua Carlos Pereira de Toledo									
									271.491,84

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Borda da Mata/MG

Local

segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico
Nome: Batezza Rezende Brandão
CREA/CAU: SP/D:5069395806
ART/RTT: 14201900000005115271

RECURSO