



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068168-24	Nº SICONV 893020/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Av. Lauro Megali / R. Vicente G. Pinto	MUNICÍPIO / UF BORDA DA MATA - MG	BDI 1 29,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Av. Lauro Megali / R. Vicente G. Pinto									256.203,99	
1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									-	256.203,99
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									-	1.865,55
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22". ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	5,76	249,60	BDI 1	323,88	1.865,55	RA
1.2. PAVIMENTAÇÃO									-	240.926,62
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.251,00	1,60	BDI 1	2,08	8.842,08	RA
1.2.2.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	204,05	1,70	BDI 1	2,21	450,95	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	170,04	1.006,90	BDI 1	1.306,55	222.165,76	RA
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.441,28	1,34	BDI 1	1,74	9.467,83	RA
1.3. ACESSIBILIDADE									-	5.614,74
1.3.1.	Composição	001	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25	UNIDADE	18,00	240,39	BDI 1	311,93	5.614,74	RA
1.4. SINALIZAÇÃO VIARIA									-	7.797,08
1.4.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,04	540,54	BDI 1	701,40	2.132,26	RA
1.4.2.	SINAPI-I	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	8,00	373,92	BDI 1	485,20	3.881,60	RA
1.4.3.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	91,26	15,06	BDI 1	19,54	1.783,22	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BORDA DA MATA - MG
Local
quinta-feira, 18 de março de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Daniel Teixeira
CREA/CAU: 99725/D
ART/RRT: 0