



PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Praça Antônio Megale, nº 86 - Centro, Borda da Mata
CEP 37564-000 / (35) 3445 4900
www.bordadamata.mg.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Borda da Mata-MG					FOLHA Nº: 01/01			
OBRA: Pavimentação em bloquetes intertravados					DATA: 06/07/2021			
LOCAL: BAIRRO CAMPO. (Frente a Igreja)					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Região Sul / abril 2021					() DIRETA	(X) INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 Dias						LDI	29,76%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA						
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	1.121,47	1.455,22	1.455,22	
1.2	LOC-TOP-010	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS	UN	50	75	97,32	4.866,00	
2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)						
2.1	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	1.506,65	71,22	92,42	139.244,59	
3	DRE-001	DRENAGEM						
3.1	DRE-SAR-025	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/ EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	M	347,10	34,96	45,36	15.744,46	
TOTAL GERAL DA OBRA							161.310,27	

ENGº - JOSÉ ÁLVARO COBRA

Jose Alvaro Cobra
Engenheiro Civil
CREA: 23239/D-MG
C. MUNIC. BORDA DA MATA

CREA - 23239/D-MG

PREFEITO - AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA

Afonso Raimundo de Souza
Afonso Raimundo de Souza
Prefeito Municipal