



PREFEITURA MUNICIPAL  
**BORDA DA MATA**  
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

**DEPARTAMENTO DE OBRAS**

Praça Antônio Megale, nº 86 - Centro Borda da Mata

CEP 37564-000 / (35) 3445 4900

www.bordadamata.mg.gov.br

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

PREFEITURA: Borda da Mata-MG		FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: Pavimentação em bloquetes intertravados		DATA: 10/10/2021	
LOCAL: Rua Benedito Rodrigues e Trav. João Olivo Megale.		FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA - Região Sul / Julho 2021		( ) DIRETA	( X ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 Dias		LDI	29,76%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	IIO-001	<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>					
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	1.121,47	1.455,22	1.455,22
1.2	LOC-TOP-010	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS	UN	20	75	97,32	1.946,40
2	OBR-001	<b>OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)</b>					
2.1	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	809,00	71,22	92,42	74.767,78
3	DRE-001	<b>DRENAGEM</b>					
3.1	DRE-SAR-025	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	M	247,00	35,15	45,61	11.265,67
4		<b>ACESSIBILIDADE</b>					
4.1	RO-42283	PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	25,4	40,02	51,93	1.319,02
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>							<b>90.754,09</b>

ENGº - JOÃO BERTOLACCINI JÚNIOR

CREA -23261-D/MG

PREFEITO - AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA