

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Secretaria de Infraestrutura, Obras Públicas e Engenharia

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG	FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO 16 FACES - ESPESSURA 8,0 CM	DATA: 06/10/2023

LOCAL: RUA PADRE BERNARDES		
REGIÃO / MÊS / REFERÊNCIA: SEINFRA SUL/ABRIL DE 2023 - LANÇADA EM AGOSTO - SEM DESONERAÇÃO	DIRETA	(X) INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	4,00%	BDI (%) 23,46%

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL COM BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	1.458,72	R\$ 1.800,94	R\$ 1.800,94
1.3	SEINFRA	8700	OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE	%	0,50	R\$ 451.620,12	R\$ 2.258,10	R\$ 2.258,10
TOTAL DE ITEM 1:								R\$ 4.059,04
2			OBRAS VIÁRIAS					
2.1	SEINFRA	RO-41082	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PRÓCTOR INTERMEDIÁRIO	M2	3.260,40	R\$ 1,21	R\$ 1,49	R\$ 4.858,00
2.2	SEINFRA	RO-41093	Reforço do sub-leito (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, homogeneização, umedecimento, espalhamento e compactação do material)	M3	489,06	R\$ 16,49	R\$ 20,36	R\$ 9.957,26
2.3	SEINFRA	ED-50418	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	2.964,00	R\$ 82,27	R\$ 101,57	R\$ 301.053,48
2.4	SEINFRA	ED-29235	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA Unidade: M3xKM Observações: AFERIDO 12/2022	M3XKM	7.429,84	R\$ 1,71	R\$ 2,11	R\$ 15.676,96
TOTAL DE ITEM 2:								R\$ 331.545,70
3			DRENAGEM					
3.1	SEINFRA	ED-48664	GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA (10X15X22)CM E SARIETA MOLDADA " IN LOCO " (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	988,00	R\$ 96,96	R\$ 119,71	R\$ 118.273,48
TOTAL DE ITEM 3:								R\$ 118.273,48
TOTAL								R\$ 453.878,22

THALES EDUARDO DA LUZ BARTA
Engenheiro Civil
CREA/MG: 325153/D

AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA
Prefeito Municipal