



MEMÓRIA DE CÁLCULO BAIRRO SERTÃOZINHO - SENTIDO TOCOS DO MOGI

1- INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

Placa da Obra: 3,00 m x 1,50 m
1,00
1,00 UNIDADE

2- DEMARCAÇÃO DA OBRA

Locação Topográfica: Extensão **149,29 m x** 2 lados **298,58 m**

3- REGULARIZAÇÃO / ACERTO DO GREIDE

Regularização da Estrada Extensão 149,29 m x Largura **8,00 m** **1.194,32 m2**

5- URBANIZAÇÃO

Guia / Sarjeta Extrusada: 149,29 m x 2 lados 298,58 m, menos três bocas de rua 149,29577 53,00 m
Total: (a) + (b): **245,58 m**

6- OBRAS VIÁRIAS

Exec. de Via c/ Intertravado 16 Faces Área a pavimentar: 149,29 m x **7,10 m =** **1.059,96 m2**

Transporte Areia 30,50 km Consumo de areia: 0,0568 m3/m2 de área à pavimentar 1.059,96 m2 x dista 30,50 km = **1.836,27 m3 x km**

Transporte Pó de Pedra 30,50 km 0,0085 m3/m2 de área à pavimentar 1.059,96 m2 x dista 30,50 km = **274,79 m3 x km** **m3 x km: 2.111,07**

Meio-fio de concreto pré-moldado Largura da via + travamento bocas de ruas: **63,10 m**
7,10 mais 56,00 m