

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO 16 FACES RECURSOS PRÓPRIOS

A.1 - OBJETIVO – PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE BLOCO INTERTRAVADO 16 FACES – ESPESSURA 8,0 CM

Definir os critérios que orientam os processos de produção, execução, aceitação e medição dos serviços de Pavimentação em Piso Bloco 16 Faces de 22 x 11cm, Espessura 8,0 cm, Fck 35Mpa, na Rua Conceição Borges dos Santos, com área total de 1.074,81m², largura de 6,40m, de sarjeta a sarjeta, e de 7,00m de meio-fio a meio-fio, situada no Município de Borda da Mata – M.G.:

1.1 Rua Municipal: com drenagem superficial em guia (meio-fio) sarjeta moldada “*in loco*” com extrusora:

As sarjetas com as dimensões de 30 cm de base e 10cm de altura. Para a confecção da guia / sarjeta extrusora, será exigido o trabalho de 05 pessoas: 1 pessoa p/ alinhar, 2 pessoas para abastecer a máquina com concreto 1 pessoa para ajudar a descer o concreto 1 pessoa para fazer o acabamento do meio fio / sarjeta, e nos pontos que se fizerem necessários, o rebaixamento das guias tanto em garagens como nas rampas.

O acabamento da guia / sarjeta extrusada, deverá ser feito o mais rápido possível após a passagem da extrusora, portanto com o concreto ainda úmido, e sem usar demasiada pressão na ferramenta que fará o acabamento. Além de cobrir a maior distância possível a cada passada do acabamento, para evitar deformações causadas pelas diferentes pressões sobre a ferramenta.

No traço a mistura deverá ser úmida e não mole. Para se ter um bom acabamento, o traço deverá ser 1 saco de cimento, 9 latas de areia fina e 9 latas de brita 0, ou 1 saco de cimento, 9 latas de areia fina e 7 latas de brita 1.

Os operadores responsáveis tanto pelo alinhamento, como os demais deverão ser pessoas experientes e qualificadas:

Máquina utilizada: extrusora para confecção de guia/ sarjeta.

A.2 - COLOCAÇÃO DO MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO

Guia (meio-fio), em concreto pré fabricado, dimensões de 1,00m x 0,15m x 0,13m x 0,30m (comprimento x base inferior x base superior x altura).

Para o assentamento das guias, previamente deverá ser feito o alinhamento e nivelamento, e por profissionais com conhecimento, e experiência. Salientando que além dos meio-fios laterais, deverão ser colocados também no início e final do trecho, para o devido travamento.

A.3 – EXECUÇÃO DO PAVIMENTO

No processo de assentamento dos blocos pisos intertravados, e após o nivelamento e acerto do greide da via, deverá ser distribuída a areia, espessura de 6,0cm e de maneira uniforme, mesmo nos desníveis.

Necessidade do uso de linhas, para garantir o esquadro e desenho do piso. O rejunte em pó de pedra, garantindo assim uma fixação firme das peças. Devendo também ser utilizado a placa vibratória, que deverá ser passada diversas vezes, possibilitando firmeza no assentamento dos blocos.

Considerando ser o assentamento dos pisos intertravados, um trabalho artesanal, serão exigidos profissionais experientes e muito habilidosos. Ficando a cargo do Município de Borda da Mata, a escolha pelo desenho a ser formados pelos pisos.

Todas as medições a serem efetuadas pela empresa executora, deverão virem acompanhadas do diário de obras, relatório fotográfico, e do laudo de controle tecnológico dos pisos blocos intertravados.

Afonso Raimundo de Souza
Prefeito Municipal

Wesley Felipe Domingos Napoleão
Engenheiro Civil – CREA 242892/D

Borda da Mata, 12 de agosto de 2024.