



Lista de materiais - Têrreo		
Climatização		
Segmento de duto		
Cabo PP Tetrapolar Isol PVC - 0,6/1KV		
#2,5 mm²	0,15 m	
#4,0 mm²	0,91 m	
Tubo Isolante Esponoso		
1/4"	0,15 m	
3/8"	1,06 m	
5/8"	0,91 m	
Tubo de cobre flexível		
1/4"	0,15 m	
3/8"	1,06 m	
5/8"	0,91 m	

Legenda de condutos - Têrreo	
Climatização	

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- PARA POSICIONAMENTO DAS COLUNAS OBSERVAR LOCAÇÃO DOS SPLITS;
- AS DIMENSÕES REFERÊNCIA DAS MÁQUINAS CONDENSADORAS PROJETADAS SÃO:
  - 30.000BTUs: 103(C)x73(A)x42(P)
  - 22.000BTUs: 103(C)x73(A)x42(P)
  - 9.000BTUs: 72(C)x51(A)x26(S)(P)
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Redimensionamento dos pontos de infraestrutura para telecomunicações para adequação da arquitetura e novo layout. Alinhamento a NBR 15555:2019.
02	JANEIRO/ 2017	Acordamento à NBR 9550:2015. Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos salões e altura da porta PM4. Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escala.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.
N°	DATA	DESCRIÇÃO

CONTROLE DE REVISÕES



PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:  
RESP. TÉCNICO: CAU / CREA  
AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

APROVAÇÕES  
CAU / CREA  
PREFEITURA / RA

OBSERVAÇÕES:

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO1  
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educativa		LANÇAMENTO DA REDE FRIGORÍFERA PLANTA BAIXA TÊRREO	MCL
REVISÃO R.00 R.01 R.02	ESCALA 1:75 DATA EMISSÃO JAN/2023	PRANCHAS	04/05
FORMATO (118x841)			