



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



RESULTADO POR FORNECEDOR DO PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 1/2025

PROCESSO LICITATÓRIO

Nº 125/2025

Item	11371 Lote	CONSTRUTORA PAVIFORTE LTDA CNPJ: 52.345.677/0001-65 SIT FAZENDA VELHA, S/N ***** - AREA RURAL, CAREACU - MG, CEP: 37582-000 Telefone: (35) 99845-2016 Descrição do Lote		Valor Total
1	00000001	PAVIMENTAÇÃO SERTÃOZINHO		221.638,30
	Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total
	1 222.010.312	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTO - 222.010.312	1.307,35 UN	1.307,35 1
	2 222.010.313	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - 222.010.313	976,10 ME	976,10 1
	3 222.010.314	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) - 222.010.314	1,073 M2	1.793,7341 1671,7
	4 222.010.315	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL) - 222.010.315	14,47 M3	2.418,9499 167,17
	5 222.010.316	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM - 222.010.316	104,9744 M2	153.850,48064 1465,6
	6 222.010.317	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - 222.010.317	85,90 MT	549,76 6,4
	7 222.010.318	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM DE BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA), 22 CM DE ALTURA - 222.010.318	129,89 MT	59.489,62 458
	8 222.010.319	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 - 222.010.319	250.587,21 %	1.252,93605 0,005
		Total do Proponente		221.638,30