

PREFEIURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA MG SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PRAÇA ANTÔNIO MEGALE Nº 86 - CENTRO					OBRA A SER REALIZADA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO				
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS									
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA / MG									
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO							FOLHA Nº:	01/01.	
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL SAÍDA P/ O DISTRITO CERVO (MORRO DO DANILO)							DATA:	30/04/2025	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	FÓRMULA DO CÁLCULO		
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS			UNID.	1,00			
1.2	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO			MÊS	2,00	P/ 01 MÊS DE OBRA		
3.0 OBRAS VIÁRIAS									
3.1	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	3.382,25	EXTENSÃO DO TRECHO X LARGURA - E01 a E5+5,70				
					COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA		
					(m)	(m)	(m²)		
					Pista de rolamento	407,50	7,40	3.015,50	
				Sarjeta + Meio Fio	815,00	0,45	366,75		
3.2	RO-00318	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL)	M3	338,23	EXTENSÃO DO TRECHO X LARGURA (Pista + Sarjetas)				
				espessura 10 cm	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA		
					(m)	(m)	(m³)		
				407,50	8,30	338,23			
3.5	ED-50418	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	3.015,50	COMPRIMENTO DO TRECHO X LARGURA DA PISTA				
					COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA		
					(m)	(m)	(m2)		

				407,50	7,40	3.015,50
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / CAIXAS COLETORAS DE TALVEGUE					

