



OBRIGAÇÕES DA EMPRESA EXECUTORA:

- 1- APRESENTAÇÃO DO MÉTODO E SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
- 2- APRESENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, EXTRUSORA, MÁQUINAS, CAMINHÕES
- 3- PREVER NA EMBOCADURA EXISTENTE GUIA (MEIO-FIO) REBAIXADO
- 4- TRABALHOS SÓMENTE EM DIAS COM SOL
- 5- DIAS NÃO TRABALHADOS POR MOTIVOS QUAISQUER, DEVERÃO SER COMPENSADOS AOS FINAIS DE SEMANA, CASO CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA ESTEJA ATRASADO

EMPRESA EXECUTORA DEVERÁ ATENTAR PARA:

- 1- A BOLSA DOS TUBOS DE CONCRETO DEVERÁ ESTAR VOLTADA PARA MONTANTE E ATENÇÃO ESPECIAL PARA OS ENCAIXES, E INCLINAÇÃO UNIFORME EM CADA TUBO
- 2- O REATERRO DA VALA EM CAMADAS DE MÁXIMO 20 CM, SENDO QUE DEPOIS DE COMPACTADOS, A ESPESSURA MÉDIA MÁXIMA MÉDIA MÁXIMA NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR 15 CM
- 3- APRESENTAÇÃO DOS ENSAIOS DE CONTROLES TECNOLÓGICOS EM CADA ETAPA DA OBRA
- 4- A REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, DEVERÁ SER FEITA COM O PRÓPRIO SOLO LOCAL, E COM EXPANSÃO MÁXIMA DE 2,0%
- 5- CONCRETO DA GUIA / SARJETA EXTRUSADA, DEVERÁ SER USINADO FCK MÍNIMO 20 MPA
- 6- O PISO INTERTRAVADO DEVERÁ APRESENTAR FCK 35 MPA, ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO SENDO ADMITIDO TOLERÂNCIA P/ MENOS. P/ O COMPRIMENTO E LARGURA, TOLERÂNCIA DE 4% E 2% RESPECTIVAMENTE
- 7- DÚVIDAS EM RELAÇÃO AOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS, SERÃO ESCLARECIDAS PELA FISCALIZAÇÃO, COM BASE NAS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS PLANILHAS SICRO E SINAPI

RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA

REALATIVO ao disposto no ART. 618 do CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, entende-se que o prazo de 5 (cinco) anos, é de GARANTIA, e NÃO de PRESCRIÇÃO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		FOLHA 07/10
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO 16 FACES		
LOCALIZACAO: ESTRADA MUNICIPAL BAIRRO SERTÃOZINHO - BORDA DA MATA - M.G.		
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG. CEP 37564-000		
ESCALAS 1: 1000		
CROQUI DMT <		