



ÍTEM DE MAIOR RELEVÂNCIA

OBRA: RECONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO E ARQUIBANCADA
LOCAL: - BAIRRO SÃO FRANCISCO - ZONA URBANA

Após análise da planilha orçamentária temos que o item de maior relevância é:

MACRO ÍTEM 8: LAJE PRÉ MOLDADA (ARQUIBANCADA)

8	código	refer	LAJE PRÉ MOLDADA (ARQUIBANCADA)	un	quant
8.1	ED-50259	SICOR	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO	m ²	120,00

Borda da Mata 04 de maio de 2026.

Élzio José de Alencar

Engenheiro Civil

CREA 038.165/D