



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BORDA DA MATA

ADMINISTRAÇÃO 2025/2028

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Av. Lauro Megale, nº 600 – Santo Antônio, Borda da Mata

CEP 37564-000 / (35) 3445-4951

www.bordadamata.mg.gov.br

Município: BORDA DA MATA - MG Projeto: RECONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO E ARQUIBANCADA - BAIRRO SÃO FRANCISCO - ZONA URBANA Responsável Técnico: Elzio José de Alencar Nº CREA: CREA MG 038.165/D BDI : 24,08% ISS MUNICIPAL: 4,0% Data: 03/02/2.026	Referências de Preços:	Data Base	
		SICOR SUL SEM DESONERAÇÃO - 01/2026 SICRO 10/2025 SEM DESONERAÇÃO	
		BDI:	BDI = 22,64%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Referencia / Data base	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)	BDI	Preço c/ bdi (R\$)	
						Sem BDI		24,08%	
						Unitário		Unitário	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.497,28
1.1	SICOR - 01/2026	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,50	268,16	1,2408	332,73	1.497,28
2			LOCAÇÃO DE OBRA			-		-	478,92
2.1	SICOR - 01/2026	ED-17989	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE	UN	6,00	64,33	1,2408	79,82	478,92
3			FUNDAÇÃO PROFUNDA			-		-	1.851,82
3.1	SICOR - 01/2026	ED-29801	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M3	2,07	276,67	1,2408	343,29	710,61
3.2	SICRO 10/2025	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	20,36	12,35	1,2408	15,32	311,91
3.3	SICRO 10/2025	1107895	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	M3	2,07	322,88	1,2408	400,63	829,30
4			TRABALHOS EM TERRA			-		-	605,89
4.1	SICOR - 01/2026	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	M3	9,82	49,73	1,2408	61,71	605,89

Item	Referencia / Data base	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)	BDI	Preço c/ bdi (R\$)	
						Sem BDI		24,08%	
						Unitário		Unitário	Total
5			FUNDAÇÃO SUPERFICIAL			-		-	14.383,95
5.1	SICRO 10/2025	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	530,86	12,35	1,2408	15,32	8.132,77
5.2	SICRO 10/2025	0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	KG	23,33	14,23	1,2408	17,66	412,00
5.3	SICRO 10/2025	1107895	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	M3	8,86	322,88	1,2408	400,63	3.549,58
5.4	SICOR - 01/2026	ED-8471	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	28,80	64,07	1,2408	79,50	2.289,60
6			MURO DE ARRIMO EM BLOCO (e = 19 cm)		0,00	-		-	10.817,44
6.1	SICOR - 01/2026	ED-48196	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	81,60	94,64	1,2408	117,43	9.582,28
6.2	SICOR - 01/2026	ED-50034	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	36,00	27,65	1,2408	34,31	1.235,16
7			ALVESTRUTURA (PILARES / VIGAS)			-		-	17.932,70
7.1	SICOR - 01/2026	ED-8471	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	24,61	64,07	1,2408	79,50	1.956,49
7.2	SICRO 10/2025	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	624,10	12,35	1,2408	15,32	9.561,21
7.3	SICRO 10/2025	0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	KG	120,06	14,23	1,2408	17,66	2.120,25
7.4	SICRO 10/2025	1107895	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	M3	10,72	322,88	1,2408	400,63	4.294,75
8			LAJE PRÉ MOLDADA (ARQUIBANCADA)			-		-	29.129,68
8.1	SICOR - 01/2026	ED-50259	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO	M2	120,00	138,79	1,2408	172,21	20.665,20
8.2	SICRO 10/2025	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	88,85	12,35	1,2408	15,32	1.361,18
8.3	SICOR - 01/2026	ED-29581	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	M2	120,00	19,91	1,2408	24,70	2.964,00
8.4	SICOR - 01/2026	ED-8471	EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	23,04	64,07	1,2408	79,50	1.831,68
8.5	SICRO 10/2025	1107895	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	M3	5,76	322,88	1,2408	400,63	2.307,62

Item	Referencia / Data base	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)	BDI	Preço c/ bdi (R\$)	
						Sem BDI		24,08%	
						Unitário	Unitário		Total
9			REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA			-		-	7.371,60
9.1	SICOR - 01/2026	ED-50552	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	120,00	49,51	1,2408	61,43	7.371,60
10			VALOR TOTAL DA OBRA						84.069,28
TATIANA PIRES RIBEIRO COBRA				Elzio José de Alencar					
Prefeita Municipal				Engenheiro Civil CREA-MG 38.165/D					