PREFEITURA MUNICIPAL DE
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2025/2028

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Av. Lauro Megale, nº 600 – Santo Antônio, Borda da Mata
CEP 37564-000 / (35) 3445-4951
www.bordadamata.mg.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - SUL DE MINAS

OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 16 FACES — **DATA:** **09/10/2026**

LOCAL: RUA EDSON DE LIMA - TRECHO 01 - EMENDA Nº 02 (IMPOSITIVA),TRECHO 02 - EMENDA Nº 04 (IMPOSITIVA), TRECHO 03 - EMENDA Nº 05 (IMPOSITIVA)

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: BH / SEM DESONERAÇÃO: SICRO / SINAPI/MG 04/2.026	**% ISS MUNICIPAL:**	**( )**	**DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
***DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA (SICRO / SINAPI 04/ 2.026)**	**4,00%**	**BDI:**	**23,77%**		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	BDI APLICADO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
					TRECHO1	TRECHO2	TRECHO3	TOTAL					
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 1.695,15**			**2.098,0800**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	**4,50**			**4,50**	R$ 376,70	R$ 1.695,15	23,77%	R$ 466,24	2.098,0800
2.0			**OBRAS VIÁRIAS**							**R$ 143.928,34**			**178.101,7925**
2.1	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	**476,84**	**490,84**	**490,84**	**1.458,52**	R$ 93,48	R$ 136.342,45	23,77%	R$ 115,70	168.750,7640
2.2	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, RODOVIA PAVIMENTADA**(TRANSPORTE DO PISO INTERTRAVADO)**	TXKM	**1.509,57**	**1.553,89**	**1.553,89**	**4.617,34**	R$ 0,69	R$ 3.185,97	23,77%	R$ 0,85	3.924,7475
2.3	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, RODOVIA PAVIMENTADA**(TRANSPORTE DA AREIA + PÓ DE PEDRA)**	TXKM	**1.589,48**	**1.636,15**	**1.636,15**	**4.861,77**	R$ 0,69	R$ 3.354,62	23,77%	R$ 0,85	4.132,5130
2.4	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	**5,60**	**5,60**	**5,60**	**16,80**	R$ 62,22	R$ 1.045,30	23,77%	R$ 77,01	1.293,7680
3.0			**DRENAGEM SUPERFICIAL**							**R$ 33.733,48**			**41.750,1350**
3.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	**170,30**	**175,30**	**175,30**	**520,90**	R$ 64,76	R$ 33.733,48	23,77%	R$ 80,15	41.750,1350
			TOTAL							**R$ 179.356,97**			**221.950,0100**
			TOTAL DA OBRA C/ BDI										**221.950,0100**

Cássia Maria Barbosa Eklund Alencar
Engenheira Civil
CREA/MG Nº: 75.656/D

Tatiana Pires Pereira Cobra
Prefeita Municipal